

Dodatok č. 2

k

ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Uzatvorenej medzi:

1. **Názov:** **Obec Komjatice**
Sídlo: Nádražná 97, 941 06 Komjatice
IČO: 00 308 994
IBAN: SK75 0200 0000 0001 7032 8172
Štatutárny orgán: Peter Hlavatý, starosta
(ďalej len "Objednávateľ")

2. **Názov:** **MOSAP, a. s.**
Sídlo: Piaristická 2, 949 01 Nitra
IČO: 36 521 671
DIČ: 2020150693
IČ DPH: SK2020150693
IBAN: SK83 0200 0000 0037 9734 4559
Štatutárny orgán: Ing. Peter Baráth, predseda predstavenstva
Zapísaná v: Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vložka 10019/N
(ďalej len "Zhotoviteľ")

Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa za podmienok stanovených v Zmluve o dielo „Rekonštrukciu obecného úradu Komjatice“ (ďalej spolu len „Dielo“).

V zmysle bodu 28. Článku VI. Spôsob a podmienky vykonania Diela v nasledovnom znení:

Článok VI

Spôsob a podmienky vykonania Diela

28. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia stavebného dohľadu. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení Objednávateľom môže zmeny Zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez súhlasu Objednávateľa odchyľne od zmluvných dojednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo jej zmien nebudú uhradené.

sa Zmluvné strany dohodli na úprave materiálu a dodávok definovaných v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2.

Týmto Dodatkom č. 2 k Zmluve o dielo sa mení a dopĺňa článok V. Cena a platobné podmienky, bod 2 takto:

2. Celková cena za zhotovenie Diela podľa bodu 3. článku II. tejto zmluvy je dohodnutá vo výške **349 922,46** EUR (slovom : tristoštyridsaťdeväťtisícdeväťstodvadsaťdvaeur a štyridsaťšesťeurocentov) vrátane DPH, z toho DPH je 58 320,41 EUR.

V ostatnom zostávajú ustanovenia Zmluvy o dielo nezmenené.

Dodatok č. 2 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach pre každú zmluvnú stranu je určené jedno vyhotovenie.


Zmluvné strany si obsah Dodatku č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpíšu.


Dodatok č. 2 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia, v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

v Komjaticiach, dňa 12. 11. 2020

v NITRE, dňa 12. 11. 2020

MOSAP a. s. NITRA
949 01 NITRA, Piaristická 2
Projektová, inžinierska


Objednávateľ
Obec Komjatice
Peter Hlavatý
starosta obce


Zhotoviteľ
MOSAP, a.s.
Ing. Peter Baráth
predseda predstavenstva

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia obecného úradu Komjatice

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

19.8.2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2020-01m	Rekonštrukcia obecného úradu Komjatice	291 602,05	58 320,41	349 922,46	0,00	291 602,04	0,00	0,00	0,00
01	Úprava dispozície, dokončovacie práce	29 362,03	5 872,41	35 234,44	0,00	29 362,03	0,00	0,00	0,00
02	Vybudovanie bezbariérového vstupu	53 022,06	10 604,41	63 626,47	0,00	53 022,06	0,00	0,00	0,00
03	Výmena otvorových konštrukcií	40 806,91	8 161,38	48 968,29	0,00	40 806,91	0,00	0,00	0,00
04	Zateplenie obvodového plášťa	87 548,42	17 509,68	105 058,10	0,00	87 548,42	0,00	0,00	0,00
05	Zateplenie od suterénu a sanácia zavlnutého muríva	35 178,64	7 035,73	42 214,37	0,00	35 178,64	0,00	0,00	0,00
06	Zateplenie strešného plášťa	45 683,99	9 136,80	54 820,79	0,00	45 683,99	0,00	0,00	0,00
Celkom		291602,05	58320,41	349 922,46	0,00	291 602,04	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia obecného úradu Komjatice	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	9.9.2020		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C				
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV Dodávky	87 217,91	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00	
2	Montáž	199 837,64	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV Dodávky	1 433,66	10	Kultúrna pamiatka	15	Stažené podmienky	0,00	
4	Montáž	3 112,83	11		16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00	
6	Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	291 602,04	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka				
				23 Súčet 7, 12, 19-22				291 602,05
				24 DPH 20,00 % z 291 602,05				58 320,41
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)				349 922,46
Dátum a podpis				Pečiatka				
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty				
				26 Dodávky objednávateľa				0,00
				27 Kízavá doložka				0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				
				28 Zvýhodnenie				0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia obecného úradu Komjatice	JKSO	
Názov objektu	Úprava dispozície, dokončovacie práce	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		9.9.2020	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady								
1	HSV	Dodávky	12 400,14	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00							
2		Montáž	14 439,43	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00							
3	PSV	Dodávky	183,90	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00							
4		Montáž	2 338,56	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00							
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00							
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00							
7	ZRN (r. 1-6)		29 362,03	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00							
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00							
Projektant								D Celkové náklady										
Dátum a podpis								Pečiatka								23	Súčet 7, 12, 19-22	29 362,03
																24	DPH 20,00 % z 29 362,03	5 872,41
Objednávateľ								E Prípochty a odpočty								25	Cena s DPH (r. 23-24)	35 234,44
Dátum a podpis																Pečiatka		
								27	Kľzavá doložka	0,00								
								28	Zvýhodnenie + -	0,00								
Zhotoviteľ																		
Dátum a podpis								Pečiatka										

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia obecného úradu Komjatice

Objekt: Úprava dispozície, dokončovacie práce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 09.09.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					2 539,872	0,000
	311231470	Murivo z tehál pálených keramických na pero a drážku P+D 44x25x23.8 P8	m3	3,166	143,260	453,561	0,000
	317121109	Montáž prekl.keramických pre svetl. otv. do 100 cm	ks	3,000	7,120	21,360	0,000
	5934113000	Keramický predpätý preklad 120x65x1000 mm	ks	2,020	7,750	15,655	0,000
	5934113100	Keramický predpätý preklad 120x65x1250 mm	ks	1,010	9,810	9,908	0,000
	317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	0,000	624,111	0,000	0,000
	1333542800	Uholník nerovnoramenny 11373 120x80x8mm	t	0,000	1 756,224	0,000	0,000
1	317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	0,541	623,422	337,271	0,000
2	1333542800	Uholník nerovnoramenny 11373 120x80x8mm	t	0,541	1 754,278	949,064	0,000
	317941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	t	0,000	651,142	0,000	0,000
	1348261500	Tyč oceľová tvaru IPE 11373 označ. prierezu 20	t	0,000	1 756,230	0,000	0,000
	330271303	Stĺp z debniacich tvárnic 40x40x25 s betónovou výplňou	m3	0,496	146,210	72,520	0,000
	342241175	Priečky z ker.tvárnic P+D na maltu MC-5 hr.14, 00cm	m2	27,709	24,560	680,533	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					2 588,142	0,000
	612462112	Vnútmá omietka stien štuková vápenno-cementová	m2	62,630	10,470	655,736	0,000
	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	62,630	9,850	616,906	0,000
	632477001a	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.15mm	m2	75,000	17,540	1 315,500	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					949,109	0,000
	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	39,371	4,120	162,209	0,000
	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	19,656	4,680	91,990	0,000
	971033461	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 600 mm, -0,29200t	ks	1,000	22,980	22,980	0,000
	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,621	12,730	122,475	0,000
	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	86,589	0,450	38,965	0,000
	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,621	8,440	81,201	0,000
	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9,621	0,950	9,140	0,000
	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,621	43,670	420,149	0,000
99	Presun hmôt HSV					958,377	0,000
	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	32,900	29,130	958,377	0,000
C210aM	MONTÁŽ SILNOPRÚDU					1 549,947	0,000
	210010301	Škatuľa prístrojová KP/KU68 pod omietku	ks	26,000	1,100	28,600	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	210010321	Škatuľa odbočná KR68 pod omietku	ks	10,000	1,250	12,500	0,000
	210010352	Škatuľová rozvodka 5x2,5mm2	ks	10,000	7,500	75,000	0,000
	210100001	Ukonč. vodiča v rozváz. do 2,5 mm2	ks	24,000	0,710	17,040	0,000
	210110021	Spínač nástenný 1-pólový do mokra	ks	1,000	3,200	3,200	0,000
	210110041	Spínač zapustený 1-pólový	ks	6,000	3,200	19,200	0,000
	210110044	Spínač zapustený striedavý dvojité	ks	3,000	3,200	9,600	0,000
	210110045	Spínač zapustený striedavý	ks	3,000	3,200	9,600	0,000
	210110046	Spínač zapustený krížový	ks	1,000	3,200	3,200	0,000
	210110082	Spínač nástenný 3-pólový 25A do mokra	ks	1,000	3,200	3,200	0,000
	210111012	Zásuvka domová 2P+Z zapustená	ks	13,000	3,200	41,600	0,000
	210111031	Zásuvka domová 2P+Z do mokra	ks	3,000	3,200	9,600	0,000
	21020P.01	Montáž svietidiel	ks	30,000	12,500	375,000	0,000
	210810045	Kábel 3x1,5 mm2 pevne uložený	m	210,000	1,100	231,000	0,000
	210810046	Kábel 3x2,5 mm2 pevne uložený	m	100,000	1,100	110,000	0,000
	210810049	Kábel 4x1,5 mm2 pevne uložený	m	20,000	1,100	22,000	0,000
	210810055	Kábel 5x1,5 mm2 pevne uložený	m	28,000	1,100	30,800	0,000
		Demontáže	h	24,000	12,000	288,000	0,000
		PPV	%	7,389	8,500	62,807	0,000
		Úprava rozvážačov RH, R	h	16,000	12,000	192,000	0,000
		Nastreovanie klincov / hmoždika	ks	60,000	0,100	6,000	0,000

MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ MATERIÁL

D1

2 441,329

0,000

	345	Škatuľa prístrojová KU68	ks	26,000	0,250	6,500	0,000
	345	Škatuľa odbočná KR68 vr. svorkovnice a viečka	ks	10,000	0,850	8,500	0,000
	345	Škatuľová rozvodka D9025/CR 5x2,5mm2	ks	10,000	5,200	52,000	0,000
	341	Kábel Cu jadro CYKY 3Ax1,5 mm2	m	42,000	0,620	26,040	0,000
	341	Kábel Cu jadro CYKY 3Cx1,5 mm2	m	178,500	0,730	130,305	0,000
	341	Kábel Cu jadro CYKY 3Cx2,5 mm2	m	105,000	1,080	113,400	0,000
	341	Kábel Cu jadro CYKY 4Ax1,5 mm2	m	21,000	1,100	23,100	0,000
	345	Kábel Cu jadro CYKY 5Cx1,5 mm2	ks	29,500	1,250	36,875	0,000
	345	Spínač 10A kolískový 3553-01929 S	ks	1,000	3,860	3,860	0,000
	345	Spínač 10A kolískový 3559-A01345	ks	6,000	4,430	26,580	0,000
	345	Kryt 3559B-A00651 84	ks	6,000	1,800	10,800	0,000
	345	Spínač 10A kolískový 3559-A06345	ks	3,000	4,150	12,450	0,000
	345	Kryt 3559B-A00651 84	ks	3,000	1,800	5,400	0,000
	345	Spínač 10A kolískový 3559-A07345	ks	1,000	4,210	4,210	0,000
	345	Kryt 3559B-A00651 84	ks	1,000	1,800	1,800	0,000
	345	Spínač 10A kolískový 3559-A52345	ks	3,000	4,300	12,900	0,000
	345	Kryt 3559B-A00652 84	ks	3,000	1,800	5,400	0,000
	345	Rámček jednoduchy 1754-0-4104	ks	13,000	2,200	28,600	0,000
	345	Spínač 25A/400V so sign. 3536N-C03252 11	ks	1,000	1,800	1,800	0,000
	345	Zásuvka 10/16A domová 5519B-A02357 84	ks	10,000	40,150	401,500	0,000
	345	Zásuvka 10/16A domová 5599B-A02357 84	ks	3,000	41,500	124,500	0,000
	345	Rámček jednoduchy 1754-0-4104	ks	2,000	1,800	3,600	0,000
	345	Rámček dvojité 1754-0-4105	ks	1,000	2,200	2,200	0,000
	345	Rámček trojité 1754-0-4106	ks	3,000	2,800	8,400	0,000
	348P.01	Zásuvka 10/16A vonkajšia 5518A-2929 S	ks	3,000	4,610	13,830	0,000
	348P.02	Sv. žiarivk. stropné IP64	ks	2,000	18,500	37,000	0,000
	348P.03	Sv. žiarivk. stropné IP64	ks	3,000	18,500	55,500	0,000
	348P.04	Sv. halogen. do podhľadu IP20	ks	2,000	38,950	77,900	0,000
	348P.05	Sv. žiarivk. do podhľadu IP44	ks	3,000	42,650	127,950	0,000
	348P.06	Sv. žiarivk. stropné IP66	ks	2,000	21,150	42,300	0,000
	348P.07	Sv. žiarivk. stropné IP20	ks	10,000	20,100	201,000	0,000
	348P.08	Sv. žiarivk. do podhľadu IP20	ks	6,000	20,300	121,800	0,000
	348P.09	Sv. nůdzové 5xLED3W.1h závesné IP20	ks	1,000	58,500	58,500	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	348P.10	Sv. núdzové 1xZ8W.1h nástenné IP44	ks	1,000	65,850	65,850	0,000
		Príslušenstvo svietidiel je zahrnuté v cene svietidla	ks	30,000	3,100	93,000	0,000
		Istič 10B/1	ks	4,000	2,350	9,400	0,000
		Istič 16B/1	ks	4,000	2,360	9,440	0,000
		Prúdový chránič 16B/1N/003	ks	1,000	28,650	28,650	0,000
		Prúdový chránič 25/4/003	%	1,000	28,950	28,950	0,000
		Pomocný materiál	%	35,858	7,500	268,935	0,000
	Pol24	PPV	%	35,858	4,200	150,604	0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 322,317 0,000

721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	2,000	14,920	29,840	0,000
721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	6,000	21,160	126,960	0,000
721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	10,000	0,350	3,500	0,000
721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	12,000	0,940	11,280	0,000
721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	5,000	9,640	48,200	0,000
721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	2,000	7,560	15,120	0,000
721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	2,000	8,730	17,460	0,000
721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	2,000	2,510	5,020	0,000
721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,000	3,710	7,420	0,000
721220801	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	4,000	3,520	14,080	0,000
721273148	Privzdušňovací ventil HL900 DN110	ks	1,000	31,500	31,500	0,000
721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	17,000	0,700	11,900	0,000
998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,701	0,010	0,037	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 537,013 0,000

722130801	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 25, 0,00213t	m	18,000	1,970	35,460	0,000
722130802	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	7,000	2,320	16,240	0,000
722172100	Potrubie z plastických rúr PP D20/1.9 (DN15)	m	4,000	6,760	27,040	0,000
722172101	Potrubie z plastických rúr PP D25/2.3 (DN20)	m	10,000	8,130	81,300	0,000
722172103	Potrubie z plastických rúr PP D40/3.7 (DN32)	m	6,000	12,390	74,340	0,000
722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	2,000	4,580	9,160	0,000
2860028460	PP-R nástenka 16x1/2" - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	2,000	1,650	3,300	0,000
722220862	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4, -0,00123t	ks	3,000	0,820	2,460	0,000
722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	1,000	3,810	3,810	0,000
5516050000	Kohút guľový 1/2"FF, páka	ks	1,000	4,640	4,640	0,000
722229102	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	3,000	5,250	15,750	0,000
4221220600	Ventil uzatvárací DN20, 3/4" pre vodu	ks	2,000	9,790	19,580	0,000
4221102001	Ventil spätný D 20 mm Z 25-111-616 II	ks	1,000	63,250	63,250	0,000
722229104	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4	ks	4,000	1,950	7,800	0,000
4221221200	Ventil uzatvárací DN32, 5/4" pre vodu	ks	2,000	24,290	48,580	0,000
4221102601	Ventil spätný D 32 mm Z 25-111-616 II	ks	1,000	38,500	38,500	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	4225070900	Ventil poistný D 32 mm P 10-237-606 PN 6	ks	1,000	40,120	40,120	0,000
	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	20,000	1,350	27,000	0,000
	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	20,000	0,930	18,600	0,000
	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,267	0,010	0,083	0,000

723 Zdravotechnika - plynovod 195,669 0,000

	723120203	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	1,000	9,980	9,980	0,000
	723120204	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	13,000	11,270	146,510	0,000
	723150366	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	0,600	9,380	5,628	0,000
	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 3/4	ks	1,000	3,380	3,380	0,000
	5516050010	Kohút guľový plyn 3/4"FF, páka	ks	1,000	11,200	11,200	0,000
	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1	ks	1,000	3,700	3,700	0,000
	5516050020	Kohút guľový plyn 1"FF, páka	ks	1,000	15,250	15,250	0,000
	998723202	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,060	0,010	0,021	0,000

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 253,869 0,000

	724149101	Montáž čerpadla vodovodného ponorného na pitnú vodu, bez potrubia a príslušenstva	ks	1,000	30,630	30,630	0,000
	4261200006	Čerpadlo cirkulačné	ks	1,000	185,500	185,500	0,000
	724232111	Montáž príslušenstva domácej vodárne, ovládací spínač tlakový	ks	1,000	19,060	19,060	0,000
	3884115000	Tlakomer deformačný kruhový rozs. 0-1,0 MPa	ks	1,000	18,650	18,650	0,000
	998724202	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,872	0,010	0,029	0,000

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 1 958,169 0,000

	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	2,000	10,500	21,000	0,000
	725119701	Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	2,000	85,500	171,000	0,000
	6420134050	Záchod závesný biely, obj.č.8206110000201	ks	2,000	87,850	175,700	0,000
	725119711	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	2,000	85,500	171,000	0,000
	5513005466	Kombifix pre WC s odsávaním 790x 145x 608 obj.č. 110.367.00.5	ks	2,000	189,300	378,600	0,000
	725129730	Montáž pisoáru do predstaveného systému	ks	1,000	85,500	85,500	0,000
	6420131890	Pisoár so senzorom biely, obj.č.8411010004871	ks	1,000	275,500	275,500	0,000
	5515221205	Konš. pre pisoár	ks	1,000	265,000	265,000	0,000
	725130811	Demontáž pisoárového státia 1 dielných, -0,03968t	súb	2,000	10,200	20,400	0,000
	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	2,000	8,500	17,000	0,000
	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	1,000	12,500	12,500	0,000
	6420136680	Umývadlo biela, obj.č.8143820001041	ks	1,000	28,050	28,050	0,000
	725539140	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 5 L	súb	1,000	25,500	25,500	0,000
	5413000110	Malolitrážny elektrický prepádový ohrievač pod umývadlo s batériou EO 5 P s objemom 5L	ks	1,000	177,500	177,500	0,000
	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	8,000	6,500	52,000	0,000
	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	2,000	1,850	3,700	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	5514100500	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškou T 13	ks	2,000	2,850	5,700	0,000
	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb	2,000	6,500	13,000	0,000
	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000	4,500	4,500	0,000
	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV	ks	1,000	12,500	12,500	0,000
	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	ks	1,000	4,500	4,500	0,000
	5516171000	Uzávierka zápachová pisoárová T 2421 3	ks	1,000	18,650	18,650	0,000
	725989101	Montáž dveriek kovových lakovaných	ks	1,000	6,500	6,500	0,000
	5516757400	Dvierka krycie 15x30 cm nereзовé	ks	1,000	12,500	12,500	0,000
	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,432	0,020	0,369	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 1 834,348 0,000

	763119210	Základný penetračný náter na SDK	m2	40,700	0,770	31,339	0,000
	763127211R	Stena sadrokartónová na OK, hr.steny 250 mm,dosky RB 12,5 mm,ozn.In05	m2	6,200	43,170	267,654	0,000
	763127213	Bytová stena sadrokartónová na OK, ,hr.steny 220 mm,dosky RBI 12,5 mm	m2	3,976	91,870	365,275	0,000
	763133110	SDK podhľad zavesená nosná kca ocel profil dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	40,700	28,740	1 169,718	0,000
	998763402	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7do 12 m	%	18,100	0,020	0,362	0,000

766 Konštrukcie stolárske 0,000 0,000

	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	0,000	5,370	0,000	0,000
	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm s vetracím otvorom	ks	0,000	58,840	0,000	0,000
	6116014100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm ozn.Vi02	ks	0,000	54,140	0,000	0,000
	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	0,000	45,170	0,000	0,000
	6117103020	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 120	ks	0,000	141,130	0,000	0,000
	5499501001	Kovanie dverí kľučky,štitky,zámok	kpl	0,000	34,260	0,000	0,000
	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,010	0,000	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 895,610 0,034

	59303	Interierová zasklená stena hliníková podľa popisu rozm.5400/2400 ozn.Vi03	ks	1,000	4 358,000	4 358,000	0,000
	767914810	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky do 1 m 0,009t	m	2,800	2,750	7,700	0,000
	767920810	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo do 2 m2 0,192t	ks	1,000	7,190	7,190	0,000
3	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	676,090	1,465	990,472	0,034
4	767995395	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 4	kg	676,090	2,264	1 530,668	0,000
5	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,034	38,551	1,311	0,000
	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m z ÚK	%	26,880	0,010	0,269	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 3 575,921 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 200x80 mm, výška 80 mm	m	19,700	3,540	69,738	0,000
	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	34,300	18,960	650,328	0,000
	5976404700	<i>Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x10 1 la</i>	m2	34,986	17,360	607,357	0,000
	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz., reliéf. 300x300 mm	m2	40,700	18,960	771,672	0,000
	5976412100	<i>Dlaždice keramické gresové 300x300x10</i>	m2	78,108	18,890	1 475,460	0,000
	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	34,155	0,040	1,366	0,000

781 Dokončovacie práce a obklady 1 780,909 0,000

	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x200 mm	m2	41,271	21,540	888,977	0,000
	5976574000	<i>Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 trieda oteruvzdornosti I la</i>	m2	42,096	17,700	745,099	0,000
	781449711a	Príplatok za škárovanie hmotou CE 33	m2	41,271	2,310	95,336	0,000
	781491111	Montáž a dodávka plastových profilov pre obklad do tmelu	m2	41,271	1,230	50,763	0,000
	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,480	0,030	0,734	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 152,625 0,000

	783894312	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM univerzálnym bielym stropov dvojnásobný	m2	40,700	3,750	152,625	0,000
--	-----------	--	----	--------	-------	---------	-------

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 828,800 0,000

	460200153	Výkop rýhy 35/70cm, zemina 3tr.	m	140,000	4,280	599,200	0,000
	460560153	Zához rýhy 35/70cm, zemina 3tr.	m	140,000	1,640	229,600	0,000

Celkom 29 362,026 0,034

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia obecného úradu Komjatice	JKSO	
Názov objektu	Vybudovanie bezbariérového vstupu	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		9.9.2020	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	20 976,40	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	32 045,65	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		53 022,06	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 53 022,06	
Objednávateľ		25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Dátum a podpis		26 Dodávky zadávateľa	
Pečiatka		27 Kľzavá doložka	
Zhotoviteľ		28 Zvýhodnenie + -	
Dátum a podpis		26 Dodávky zadávateľa	
Pečiatka		27 Kľzavá doložka	
		28 Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia obecného úradu Komjatice
Objekt: Vybudovanie bezbariérového vstupu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 09.09.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

1 Zemné práce 634,448 0,000

1	112101102	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	2,000	11,870	23,740	0,000
2	112201103	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	2,000	28,290	56,580	0,000
3	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	140,480	0,690	96,931	0,000
4	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	3,688	7,410	27,328	0,000
5	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	m2	140,480	3,060	429,869	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 410,805 0,000

6	338171122r	Osadenie stĺpa oceľového do výšky 6.25m so zabetónovaním	ks	3,000	24,560	73,680	0,000
7	1421108800	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 140 hrúbka 6,3mm	m	18,750	17,980	337,125	0,000

4 Vodorrovné konštrukcie 877,013 0,000

8	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20	m	57,500	8,120	466,900	0,000
9	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	25,300	12,960	327,888	0,000
###	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	25,300	3,250	82,225	0,000

5 Komunikácie 4 593,265 0,000

###	561431112	Podklad zo zeminy stabilizovanej vápnom, systém Road Mix,po zhutnení hr.100 mm	m2	9,340	2,580	24,097	0,000
###	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	m2	21,410	6,420	137,452	0,000
###	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	21,410	12,540	268,481	0,000
##	5922901380	Zámková dlažba 6 cm, svetlosivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	21,410	18,740	401,223	0,000
###	59901	Konštrukcia vstupnej časti s nájazdovými rampami a múrikmi,základmi,povrchovými úpravami	m2	68,700	54,760	3 762,012	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 204,832 0,000

###	916531111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 bez bočnej opory	m	96,390	5,630	542,676	0,000
###	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	111,145	9,870	1 097,001	0,000
##	5922902980	Obrubník parkový 50/20/5 cm, sivá	ks	419,837	2,450	1 028,601	0,000
###	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	16,736	22,010	368,359	0,000
###	963022819	Búranie kamenných schodiskových stupňov zhotovených na mieste, - 0,11200t	m	24,750	8,740	216,315	0,000
###	965042120	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	m3	9,202	43,650	401,667	0,000
###	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	34,654	12,730	441,145	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
###	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	311,886	0,450	140,349	0,000
###	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	34,654	8,440	292,480	0,000
###	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	34,654	0,950	32,921	0,000
###	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	35,154	18,300	643,318	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 300,713 0,000

###	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	44,652	29,130	1 300,713	0,000
-----	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-------

C210M MONTÁŽ SILNOPRÚDU 2 689,000 0,000

###	21020P.01	Demontáž svietidiel	ks	122,000	6,500	793,000	0,000
###	21020P.01	Montáž svietidiel	ks	138,000	12,500	1 725,000	0,000
###		Nastrelovanie klincov / hmoždika	ks	276,000	0,500	138,000	0,000
###		PPV	%	6,000	5,500	33,000	0,000

MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ

D1 MATERIÁL 7 825,140 0,000

##	348P.01	Sv. žiarovkové 1xE27 prisadené plast IP64, LED 7W, 4000K, difúzor PRISMATIK	ks	8,000	36,500	292,000	0,000
##	348P.02	Sv. žiarovkové 1xE27 prisadené plast IP64, LED 11W, 4000K, difúzor PRISMATIK	ks	9,000	40,850	367,650	0,000
##	348P.03	Sv. žiarovkové 2xE27 prisadené plast IP20, LED 11W, 4000K, difúzor OPAL	ks	2,000	42,850	85,700	0,000
##	348P.04	Sv. prisadené/závesné IP40, LED 36W, 2600lm, 4000K, ECG, OPAL difúzor	ks	14,000	45,950	643,300	0,000
##	348P.05	Sv. prisadené/závesné IP40, LED 55W, 2950lm, 4000K, ECG, OPAL difúzor	ks	12,000	48,050	576,600	0,000
##	348P.06	Záves do 1m komplet	sa da	12,000	5,500	66,000	0,000
##	348P.07	Sv. zapustené downlight IP44, LED 20W, 1600lm, 4000K, ECG, OPAL	ks	3,000	60,580	181,740	0,000
##	348P.08	Sv. smerové, vsadené, IP20, LED 12W, 1450lm, 4000K, ECG, 24°	ks	2,000	58,800	117,600	0,000
##	348P.09	Sv. žiarovkové 1xE27 prisadené plast IP54, LED 7W, 4000K, clona	ks	2,000	62,500	125,000	0,000
##	348P.10	Sv. prisadené/závesné IP40, LED 37W, 4000K, ECG, OPAL	ks	6,000	64,850	389,100	0,000
##	348P.11	Sv. do podlahu IP40, LED 37W, 4000K, ECG, OPAL	ks	6,000	60,500	363,000	0,000
##	348P.12	Sv. prisadené/závesné IP20, LED 34W, 4000K, ECG, PAR	ks	58,000	60,700	3 520,600	0,000
##	348P.13	Sv. prisadené/závesné polykarbonát IP65, LED 27W, 3000lm, 4000K, ECG, PC-OPAL	ks	2,000	59,850	119,700	0,000
##	348P.14	Sv. núdzové 5xLED3W.1h nástenné IP20	ks	6,000	27,850	167,100	0,000
##	348P.15	Sv. núdzové 5xLED3W.1h závesné IP20	ks	7,000	27,850	194,950	0,000
##	348P.16	Sv. núdzové 1xZ8W.1h nástenné IP44	ks	1,000	65,500	65,500	0,000
##	348P.17	Príslušenstvo svietidiel je zahrnuté v cene svietidla	ks	0,000	0,000	0,000	0,000
##		Pomocný materiál	%	3,000	10,200	30,600	0,000
##		PPV	%	6,000	6,500	39,000	0,000
###		Projekt skutočného vyhotovenia	h	32,000	12,000	384,000	0,000
###		Východzia revízná správa	h	8,000	12,000	96,000	0,000

713 Izolácie tepelné 1 753,334 0,000

###	713400842	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane povrchovej úpravy, -0,04810t	m2	75,340	10,940	824,220	0,000
###	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer do 38 zo ZTI	m	20,000	2,250	45,000	0,000
##	2837741584	DG 42 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell zo ZTI	m	20,400	3,960	80,784	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
###	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	160,000	2,390	382,400	0,000
##	2837741524	Izolácia - trubica 15/20-DG (84) ARC-0049 Armacell AZ FLEX	m	35,000	1,150	40,250	0,000
##	2837741529	Izolácia - trubica 18/20-DG (78) ARC-0050 Armacell AZ FLEX	m	80,000	1,210	96,800	0,000
##	2837741542	Izolácia - trubica 22/20-DG (72) ARC-0051 Armacell AZ FLEX	m	45,000	1,400	63,000	0,000
###	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.25-30 mm,vnút.priemer do 38	m	35,000	2,540	88,900	0,000
##	2837741558	Izolácia - trubica 28/30-DG (32) ARC-0065 Armacell AZ FLEX	m	40,000	2,810	112,400	0,000
###	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.25-30 mm,vnút.priemer 42-70	m	3,000	2,830	8,490	0,000
##	2837741583	Izolácia - trubica 42/30-DG (24) ARC-0067 Armacell AZ FLEX	m	3,000	3,640	10,920	0,000
###	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m z UK	%	17,020	0,010	0,170	0,000

731

Ústredné kúrenie, kotolne

3 891,931

0,000

###	731200826	Demontáž kotla oceleového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t	ks	2,000	45,500	91,000	0,000
###	731241099	Montáž kondenzačnej kotolne do 24 kW	%	10,000	18,500	185,000	0,000
##	4847920300	Zostava kondenzačný kotol ecoTEC plus VU 306/5-5 + ohrievač VIH R 120 + ekvitermická regulácia calorMATIC 470	ks	1,000	2 799,000	2 799,000	0,000
##	4847920515	Multifunkčný modul VR 40 pre ovl. cirkulačného čerpadla	ks	1,000	75,000	75,000	0,000
##	4847920182	Kondenzáčný dymovod DN80/125, napojenie na šachtu	ks	1,000	120,000	120,000	0,000
##	4847920183	Kondenzáčný dymovod DN80/125, revízný otvor L=250 mm	ks	1,000	39,520	39,520	0,000
##	4847920184	Kondenzáčný dymovod redukcia DN60/100 na DN80/125	ks	1,000	36,520	36,520	0,000
##	4847920185	Kondenzáčný dymovod DN80/125, predĺženie L=500 mm	ks	1,000	9,350	9,350	0,000
##	4847920186	Kondenzáčný dymovod DN80/125, predĺženie L=1000 mm	ks	2,000	16,650	33,300	0,000
##	4847920187	Kondenzáčný dymovod DN80/125, predĺženie L=2000 mm	ks	5,000	24,440	122,200	0,000
##	4847920188	Kondenzáčný dymovod DN80/125, kryt šachty 400x400	ks	1,000	165,520	165,520	0,000
##	4847920189	Kondenzáčný dymovod DN80/125, držiaky rozstupu,sada 7 ks	sa da	2,000	40,200	80,400	0,000
###	731391813	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 10 do 20 m2	ks	2,000	20,740	41,480	0,000
###	731890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,713	129,190	92,112	0,000
###	998731201	m	%	38,225	0,040	1,529	0,000

732

Ústredné kúrenie, strojovne

232,807

0,000

###	732110811	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, -0,07742t	m	2,200	2,040	4,488	0,000
###	732211813	Demontáž ohrievača zásobníkového ležateho objemu do 630 l, -0,29980t	ks	1,000	28,260	28,260	0,000
###	732213813	Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demontovaného ohrievača objemu do 630 l	ks	1,000	49,130	49,130	0,000
###	732214813	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l	ks	1,000	8,530	8,530	0,000
###	732292810	Rozrezanie podpernej konštrukcie ohrievača TUV, -0,02700t	súb	1,000	14,930	14,930	0,000
###	732320813	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 200 l	ks	1,000	13,190	13,190	0,000
###	732390853	Zloženie odpojenej nádrže z konzol na podlahu objemu nádrže nad 100 do 200 l, -0,04800t	ks	1,000	25,430	25,430	0,000
###	732420812	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	ks	2,000	5,100	10,200	0,000
###	732890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	1,547	50,840	78,649	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 8 587,696 0,000

###	733110803	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	50,000	0,650	32,500	0,000
###	733110806	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	35,000	0,700	24,500	0,000
###	733110808	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	120,000	1,440	172,800	0,000
###	733110810	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858t	m	30,000	1,670	50,100	0,000
###	733151303	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 15x1 mm	m	200,000	13,380	2 676,000	0,000
###	733151304	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 18x1 mm	m	102,000	14,710	1 500,420	0,000
###	733151305	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 22x1 mm	m	45,000	19,580	881,100	0,000
###	733151306	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 28x1 mm	m	40,000	23,320	932,800	0,000
###	733151308	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 42x1, 5 mm	m	3,000	56,540	169,620	0,000
###	733155107	Odbočka T potrubie CU D 42 mm	m	2,000	30,800	61,600	0,000
###	733159903	Zhotovenie prípojky k vykurovaciemu telesu z medených rúrok tvrdých D 15x1 mm	m	76,000	16,380	1 244,880	0,000
###	733190801	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	ks	20,000	0,080	1,600	0,000
###	733191111	Manžeta priestupová pre rúrky DN 20	ks	86,000	6,340	545,240	0,000
###	733191112	Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32	ks	4,000	7,640	30,560	0,000
###	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	387,000	0,550	212,850	0,000
###	733191202	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	3,000	0,680	2,040	0,000
###	733191816	Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 44.5 -0,00014t	ks	60,000	0,070	4,200	0,000
###	733193810	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm, -0,00215t	ks	12,000	0,220	2,640	0,000
###	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	1,106	36,490	40,358	0,000
###	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	94,408	0,020	1,888	0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 2 439,190 0,000

###	734100811	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, -0,01400t	ks	7,000	5,950	41,650	0,000
###	734100812	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t	ks	12,000	8,080	96,960	0,000
###	734200811	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 - 0,00045t	ks	24,000	0,790	18,960	0,000
###	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	68,000	2,330	158,440	0,000
###	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	18,000	3,220	57,960	0,000
###	734200823	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	ks	6,000	4,380	26,280	0,000
###	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	72,000	2,510	180,720	0,000
##	4228461028	Ventil TS-90-V DN 15, termostatický, rohový, s plynulým skrytým prednastavením	ks	36,000	15,410	554,760	0,000
##	4228461090	Ventil do spiatocky RL-5 DN 15, rohový, s prednastavením, + napúšťanie, vypúšťanie a uzavretie	ks	36,000	12,920	465,120	0,000
###	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	1,000	3,090	3,090	0,000
##	55109002949	Bezpečnostný uzáver pre expanznú nádobu	ks	1,000	44,750	44,750	0,000
###	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	1,000	5,210	5,210	0,000
##	5510900296	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 40, DN 40, obj.č. 1210005	ks	1,000	23,520	23,520	0,000
###	734213250	Montáž ventilu odvdzušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	1,000	1,970	1,970	0,000
##	48492101161	Automatický odvdzušňovací ventil 1/2"	ks	1,000	4,530	4,530	0,000
###	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	30,000	1,370	41,100	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	4849211001	Hlavica termostatická "Design, nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	ks	30,000	15,500	465,000	0,000
###	734261224	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4	ks	5,000	6,960	34,800	0,000
###	734261225	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	2,000	9,340	18,680	0,000
###	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000	5,900	11,800	0,000
###	734291360	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	1,000	5,650	5,650	0,000
##	4228461555	Filter 1 1/2", veľkosť oka sieťoviny 0,4 mm obj.č.1411105	ks	1,000	36,400	36,400	0,000
###	734294104	Ružica delená krycia V 2556 do G 3/4	ks	162,000	0,660	106,920	0,000
###	734294107	Ružica delená krycia V 2556 nad 3/4 do G 6/4	ks	8,000	0,770	6,160	0,000
###	734410811	Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho, rohového a dvojkovového tlakového indikačného -0,00080t	ks	4,000	1,710	6,840	0,000
###	734420811	Demontáž tlakomera so spodným pripojením, -0,01900t	ks	4,000	0,240	0,960	0,000
###	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	t	0,718	28,220	20,262	0,000
###	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	23,259	0,030	0,698	0,000

735

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

4 499,658

0,000

###	735111810	Demontáž radiátorov liatinových článkových, -0,02380t	m2	144,330	0,930	134,227	0,000
###	735154021	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 400 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	5,000	5,430	27,150	0,000
##	4845366350	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 400x0800	ks	5,000	55,340	276,700	0,000
###	735154023	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 400 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	15,000	6,980	104,700	0,000
##	4845366410	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 400x1400	ks	6,000	82,650	495,900	0,000
##	4845366420	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 400x1600	ks	3,000	91,000	273,000	0,000
##	4845366440	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 400x1800	ks	6,000	101,980	611,880	0,000
###	735154024	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 400 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	1,000	7,430	7,430	0,000
##	48453665901	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 400x2000	ks	1,000	116,520	116,520	0,000
###	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	5,620	11,240	0,000
##	4845366600	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0400	ks	2,000	46,480	92,960	0,000
###	735154123	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	10,000	7,690	76,900	0,000
##	4845372000	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 400x1400 úzke	ks	4,000	101,080	404,320	0,000
##	4845372100	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 400x1600 úzke	ks	5,000	124,400	622,000	0,000
##	4845372150	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 400x1800 úzke	ks	1,000	135,540	135,540	0,000
###	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	6,110	6,110	0,000
##	4845374450	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0800 úzke	ks	1,000	83,620	83,620	0,000
###	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	6,500	13,000	0,000
##	4845374650	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1000 úzke	ks	2,000	95,810	191,620	0,000
##	4848956899	Upevňovacie konzoly a príslušenstvo	kpl	20,000	22,200	444,000	0,000
###	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	23,000	3,350	77,050	0,000
###	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	13,000	6,500	84,500	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
###	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	144,330	0,650	93,815	0,000
###	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	3,435	33,380	114,660	0,000
###	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	40,821	0,020	0,816	0,000

762 Konštrukcie tesárske 2 942,987 0,000

###	762712140	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m	38,055	11,830	450,191	0,000
###	762712150	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 450-600 cm2	m	9,435	13,480	127,184	0,000
##	6051618100	Hranoly z lepeného dreva	m3	2,736	565,870	1 548,220	0,000
##	60501	Spojovacie prostriedky pre konštrukciu pergoly	m3	2,533	29,850	75,610	0,000
##	60502	Chemická kotva pre kotvenie prvkov pergoly	ks	10,000	8,960	89,600	0,000
###	762812370	Montáž záklonu vrchné na pero a drážku, polodrážku	m2	19,200	7,850	150,720	0,000
##	6119174200a	Obloženie palubovka smrekovec hrúbky 25 šírky 100 cm	m2	20,736	24,120	500,152	0,000
###	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	26,200	0,050	1,310	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 168,728 0,000

###	764430210	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 250 mm	m	10,200	16,540	168,708	0,000
###	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,992	0,020	0,020	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 645,290 0,000

###	767010001	Vonkajšia jednostranná vitrina s hliníkovým rámom 750x1350x58 mm,viď popis ozn.Z08	ks	3,000	386,000	1 158,000	0,000
###	767010004	Montáž a dodávka - oceľové zábradlie na hlavnom vstupnom schodisku vrátane povrchovej úpravy- viď popis ozn.Z05	ks	1,000	1 560,000	1 560,000	0,000
###	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg z ÚK	kg	30,000	5,860	175,800	0,000
##	5539156899	Kovové doplnkové konštrukcie-dodávka a výroba z ÚK	kg	30,000	13,210	396,300	0,000
###	767996804	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 250 do 500 kg 0,001t	kg	500,000	0,710	355,000	0,000
###	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m z ÚK	%	7,738	0,010	0,077	0,000
###	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,273	0,010	0,113	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 789,778 0,000

###	783411410	Nátery kov.potr.a armatúr olejové farby slon. kosti armatúr do DN 100 mm dvojnás. 2x email	ks	2,000	5,690	11,380	0,000
###	783421110	Nátery kov.potr.a armatúr synteti. na vzduchu schnúce armatúr do DN 100 mm dvojnásobné - 70µm pre plyn odd.723	m	14,000	2,620	36,680	0,000
###	783426360	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základného náter	m	18,750	8,740	163,875	0,000
###	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	67,505	8,560	577,843	0,000

OST Ostatné 535,440 0,000

###	HZS 1	Plán skutočného vyhotovenia	h	8,000	12,000	96,000	0,000
###	HZS 2	Východzia revízna správa	h	8,000	12,000	96,000	0,000
###	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné, v rozsahu viac ako 8 hodín, vykurovacía skúška	hod	24,000	14,310	343,440	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkom

53 022,055

0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia obecného úradu Komjatice

Názov objektu

Výmena otvorových konštrukcií

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

9.9.2020

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	35 311,10	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	5 495,81	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		40 806,91	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22				40 806,91
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 40 806,91				8 161,38
Dátum a podpis				Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)				48 968,29
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis				Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa				0,00
						27 Kízavá doložka				0,00
						28 Zvýhodnenie + -				0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia obecného úradu Komjatice
Objekt: Výmena otvorových konštrukcií

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 09.09.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 833,927 0,000

1	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m ² -0,082 t	m ²	16,550	10,300	170,465	0,000
2	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m ² -0,063 t	m ²	16,875	6,970	117,619	0,000
3	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m ² -0,054 t	m ²	106,610	5,120	545,843	0,000

99 Presun hmôt HSV 165,429 0,000

4	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,679	29,130	165,429	0,000
---	-----------	---	---	-------	--------	---------	-------

767 Konštrukcie doplnkové kovové 39 807,554 0,000

5	76701001	Montáž plastových výplní otvorov	m	458,980	9,560	4 387,849	0,000
6	61101	Plastové okno sklopné 1000/650 ozn. Ve01	ks	12,000	120,250	1 443,000	0,000
7	61102	Plastové okno OS 1000/750 ozn. Ve02	ks	4,000	138,750	555,000	0,000
8	61103	Plastové okno sklopné 800/650 ozn. Ve03	ks	1,000	96,200	96,200	0,000
9	61104	Plastové okno podľa popisu 2050/1700 ozn. Ve04	ks	25,000	644,730	16 118,250	0,000
##	61105	Plastové okno podľa popisu 2050/1700 ozn. Ve05	ks	0,000	644,730	0,000	0,000
##	61106	Plastové okno podľa popisu 1600/2000 ozn. Ve06	ks	5,000	592,000	2 960,000	0,000
##	61107	Plastové okno podľa popisu 1650/2000 ozn. Ve07	ks	1,000	603,000	603,000	0,000
##	61108	Plastové okno podľa popisu 750/1700 ozn. Ve08	kpl	9,000	235,880	2 122,920	0,000
##	61109	Príplatok za sklo	kpl	1,000	174,560	174,560	0,000
##	61110	Demontáž jestvujúcich výplní pre plasty a hliníkové steny	kpl	1,000	1 500,000	1 500,000	0,000
##	61111	Likvidácia odpadu	ks	156,000	4,650	725,400	0,000
##	61112	Vnútorne parapety	kpl	1,000	1 475,260	1 475,260	0,000
##	61113	Vonkajšie parapety	kpl	1,000	1 087,410	1 087,410	0,000
##	61114	Ostatné doplnky-spoj.profilu,flexi pásky,sklo príplatok	kpl	1,000	450,000	450,000	0,000
##	61115	Murárske vysprávky pre plastové výplne otvorov	kpl	1,000	756,240	756,240	0,000
###	767880001	Montáž hliníkových stien	kpl	1,000	104,560	104,560	0,000
##	59301	Francúzske okno hliníkové podľa popisu rozm.750/2400 ozn. Ve09	ks	2,000	1 287,530	2 575,060	0,000
##	59302	Hlavné vstupné dvere hliníkové podľa popisu rozm.180/2400 ozn. Ve10	ks	1,000	2 475,260	2 475,260	0,000
##	61116	Murárske vysprávky pre hliníkové výrobky	kpl	1,000	36,540	36,540	0,000
##	61117	Doprava pre hliníkové steny	kpl	1,000	157,000	157,000	0,000
###	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	404,500	0,010	4,045	0,000

Celkom 40 806,910 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia obecného úradu Komjatice	JKSO	
Názov objektu	Zateplenie obvodového plášťa	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ		IČ DPH	
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	9.9.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	4 431,41	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	81 092,96	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	1 249,76	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	774,28	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		87 548,42	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady				
Dátum a podpis								23 Súčet 7, 12, 19-22				87 548,42
Objednávateľ								24 DPH 20,00 % z 87 548,42				17 509,68
Dátum a podpis								25 Cena s DPH (r. 23-24)				105 058,10
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis								26 Dodávky zadávateľa				0,00
								27 Kízavá doložka				0,00
								28 Zvýhodnenie + -				0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia obecného úradu Komjatice

Objekt: Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 09.09.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

2 Zakladanie

625,552 0,125

1	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	0,000	6,140	0,000	0,000
2	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	76,740	0,240	18,418	0,000
3	27435121r	Debnenie stien okapového chodníka, zhotovenie-tradičné	m2	30,600	14,844	454,226	0,125
4	27435121r2	Debnenie stien okapový chodník, odstránenie-tradičné	m2	30,600	4,997	152,908	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

51 412,624 0,407

5	620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	179,950	1,420	255,529	0,000
6	622461111	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha do 10 %	m2	671,820	3,250	2 183,415	0,000
7	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	57,600	17,410	1 002,816	0,000
8	622491136,1	Hĺbková penetrácia podkladu	m2	800,178	1,650	1 320,294	0,000
9	625252005	Zatepľovací systém hr. 20 mm ostenia okien a dverí bez omietky	m2	71,980	26,140	1 881,557	0,000
###	625991030	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg hr.30 mm a omietka silikátová hr.1,5 mm	m2	5,910	38,210	225,821	0,000
###	625991050	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém hr. 5cm bez omietky	m2	58,230	33,670	1 960,604	0,000
###	625991120	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém hr.12cm bez omietky	m2	30,805	38,540	1 187,225	0,000
###	625991150R	Zateplenie doskami z doskami tvrdými hr.150mm sokel ozn. Wn02	m2	161,729	42,150	6 816,877	0,000
###	625991150	Zateplenie doskami z polystyrénu hr.20 cm a omietka silikátová hr.1,5 mm	m2	596,235	54,230	32 333,824	0,000
###	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,338	1 529,387	516,933	0,407
###	631571004	Násyp z okruhliakov	m3	40,990	42,150	1 727,729	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23 342,643 0,000

###	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 1,10 m a výšky do 10 m	m2	1 182,384	1,490	1 761,752	0,000
###	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami, šírky do 1,10 m a výšky do 10m	m2	1 182,384	1,240	1 466,156	0,000
###	941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia šírky nad 0,75 m do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	14 188,608	0,890	12 627,861	0,000
###	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 170,000	3,730	4 364,100	0,000
###	953942121a	Osadenie protidážďových mriežok so sieťou proti hmyzu ozn.Z08	ks	17,000	7,410	125,970	0,000
##	4297100025	Krycia mriežka 200 x200KMH	ks	2,000	9,330	18,660	0,000
##	4297100026	Lakoplastová vetracia mriežka 350x350 mm vid' popis Z02	ks	2,000	14,860	29,720	0,000
##	4297100026a	Plastová vetracia mriežka so sieťou 200x200 mm vid' popis Z09	ks	13,000	13,200	171,600	0,000
###	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia	m	433,120	2,760	1 195,411	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
###	953945108a	Profil soklový hliníkový 20 cm	m	104,500	7,560	790,020	0,000
###	953945112	Profil okenný, dverový dilatačný	m	270,100	2,930	791,393	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 769,211 0,000

###	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	60,735	29,130	1 769,211	0,000
-----	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-------

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 643,191 0,599

###	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	99,960	0,288	28,788	0,000
##	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,035	2 227,564	77,965	0,035
###	711141110	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou nopová šírka 2 m vodorovná	m2	40,990	3,510	143,875	0,000
##	6288000630	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	43,040	2,290	98,562	0,000
###	711142110	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou nopová šírka 2 m zvislá	m2	37,121	4,210	156,279	0,000
##	6288000630	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	40,833	2,290	93,508	0,000
###	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	99,960	4,621	461,915	0,054
##	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	119,952	3,407	408,676	0,510
###	711491171	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	64,400	1,500	96,600	0,000
##	6936651300	Geotextílie netkané polypropylénové pp 300	m2	69,888	1,100	76,877	0,000
###	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,883	0,030	0,146	0,000

713 Izolácie tepelné 1 048,636 0,238

###	713132210	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prilepením	m2	11,220	2,766	31,035	0,011
##	283750003500	Doska XPS STYRODUR 5000 CS hr. 50 mm, pre extrémne zaťaženie, parkoviská, haly, ISOVER	m2	11,444	26,120	298,917	0,026
###	713170060	lepením	m2	40,800	9,749	397,759	0,163
##	283750000500	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	41,616	7,665	318,987	0,037
###	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m2	2,655	0,730	1,938	0,000
###	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,018	0,020	0,000	0,000

781 Dokončovacie práce a obklady 5 833,738 0,000

###	781445020	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 300x300 mm	m2	149,607	21,540	3 222,535	0,000
##	5978700090a	Obkladačky vonkajší tenkovrstvý gres - 300x300	m2	152,599	14,500	2 212,686	0,000
###	781449711	Príplatok za škárovanie hmotou CE 33	m2	149,607	2,310	345,592	0,000
###	781491111	Montáž a dodávka plastových profilov pre obklad do tmelu	m2	41,271	1,230	50,763	0,000
###	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	72,071	0,030	2,162	0,000

HSV Práce a dodávky HSV 1 872,823 26,530

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 872,823 26,530

###	311321311	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 16/20 (okap chodník)	m3	8,296	107,614	892,766	18,259
###	31638121r	Poter krycej dosky prevzdušňovacieho kanálu	m2	40,800	24,021	980,057	8,271

Celkom 87 548,418 27,898

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia obecného úradu Komjatice	JKSO	
Názov objektu	Zateplenie od suterénu a sanácia zavlhnutého muriva	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		9.9.2020	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	35 178,64	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		35 178,64	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady						
Dátum a podpis				Pečiatka						
Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22						
Dátum a podpis				Pečiatka						
Zhotoviteľ				24 DPH 20,00 % z 35 178,64						
Dátum a podpis				Pečiatka						
				25 Cena s DPH (r. 23-24)						
				42 214,37						
				E Prípochty a odpochty						
				26 Dodávky zadávateľa						
				27 Kízavá doložka						
				28 Zvýhodnenie + -						

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia obecného úradu Komjatice
Objekt: Zateplenie od suterénu a sanácia zavlhnutého muriva

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 09.09.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

1 Zemné práce 289,349 0,000

1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	14,938	14,890	222,427	0,000
2	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	14,938	3,630	54,225	0,000
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,938	0,850	12,697	0,000

2 Zakladanie 3 366,215 0,000

4	28290112R	Chemická injekcia muriva	m	103,100	32,650	3 366,215	0,000
---	-----------	--------------------------	---	---------	--------	-----------	-------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 25 854,204 0,000

5	612462162	Vnútrotná omietka stien , miešaná strojne,nanášaná ručne,puferová hr.2 cm	m2	217,746	26,210	5 707,123	0,000
6	625251010b	Zateplenie porobetónovými izol.doskami hr. 10 cm ozn.Tn01	m2	290,500	67,250	19 536,125	0,000
7	627471131a	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, hr.10 mm ozn.N02	m2	4,500	9,870	44,415	0,000
8	631315611R	Mazanina z betónu prostého so vsypom tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,835	187,450	531,421	0,000
9	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	2,835	2,790	7,910	0,000
###	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,021	1 295,710	27,210	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 994,106 0,000

###	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	217,746	2,880	627,108	0,000
###	978036121	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	741,948	0,180	133,551	0,000
###	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,774	12,730	289,913	0,000
###	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	204,966	0,450	92,235	0,000
###	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,774	8,440	192,213	0,000
###	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	22,774	0,950	21,635	0,000
###	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	14,597	43,670	637,451	0,000

99 Presun hmôt HSV 496,142 0,000

###	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	17,032	29,130	496,142	0,000
-----	-----------	---	---	--------	--------	---------	-------

767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 320,151 0,000

###	767010002	Montáž a dodávka - oceľové zábradlie na zadnom schodisku vrátane povrchovej úpravy- viď popis ozn.Z03	ks	0,000	1 860,000	0,000	0,000
###	767010003	Montáž a dodávka - oceľové zábradlie na zadnom schodisku vrátane povrchovej úpravy- viď popis ozn.Z04	ks	1,000	1 100,000	1 100,000	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
###	767010005	Montáž a dodávka - oceľové zábradlie na terase vrátane povrchovej úpravy- viď popis ozn.Z06	ks	1,000	1 220,000	1 220,000	0,000
###	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,094	0,010	0,151	0,000

777 Podlahy syntetické

93,553 0,000

###	777115031a	Podlahy liate z vysokopevnostnej hmoty s očistením podkladu	m2	7,500	12,470	93,525	0,000
###	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,844	0,010	0,028	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery

658,665 0,000

###	777615213	Nátery epoxidových podláh betónových dvojnásobne	m2	18,900	34,850	658,665	0,000
-----	-----------	--	----	--------	--------	---------	-------

784 Dokončovacie práce - maľby

106,256 0,000

###	784452461a	Maľby vodou riediteľné, umývateľné	m2	37,023	2,870	106,256	0,000
-----	------------	------------------------------------	----	--------	-------	---------	-------

Celkom

35 178,641 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia obecného úradu Komjatice

Názov objektu

Zateplenie strešného plášťa

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

9.9.2020

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	14 098,85	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	31 585,14	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		45 683,99	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant					D Celkové náklady				
Dátum a podpis			Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	45 683,99		
Objednávateľ					24	DPH 20,00 % z 45 683,99	9 136,80		
Dátum a podpis			Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	54 820,79		
Zhotoviteľ					E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis			Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00		
					27	Kízavá doložka	0,00		
					28	Zvýhodnenie + -	0,00		

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia obecného úradu Komjatice
 Objekt: Zateplenie strešného plášt'a

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 09.09.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

						0,000	0,000
1	316121001	Montáž komínovej dosky	ks	0,000	12,380	0,000	0,000
2	59201	Komínová hlavica z vymývateľného betónu 1100/1000	ks	0,000	48,500	0,000	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

						689,670	0,000
3	625251030	Zateplenie doskami z minerálnej vlny hr.30 mm a ometka silikátová hr.1,5 mm ozn.Wn05	m2	3,200	34,940	111,808	0,000
4	632921931	Kladenie dlažby z betónových dlaždíc 40x40 cm na sucho, terče z PVC výška do 25 mm	m2	10,720	23,050	247,096	0,000
5	5922900930	Vymývateľná platňa 40/40/3,8 cm,	ks	68,340	4,840	330,766	0,000

99 Presun hmôt HSV

						37,374	0,000
6	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,283	29,130	37,374	0,000

712 Izolácie striech

						1 143,312	0,000
7	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	28,800	8,850	254,880	0,000
8	2833000150	Strešná fólia 1,50 mm šedá	m2	32,256	19,510	629,315	0,000
9	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30st. ostatné z ochrannej textilie ochran. vrstvy	m2	28,800	2,150	61,920	0,000
##	6936651300	Geotextília netkané polypropylénové záhradná pp 300	m2	32,256	2,100	67,738	0,000
###	712391382	Zhot. povlak. krytiny striech do 30st. ostatné z ochrannej text. násypom z hrubého kameniva v hr. 50mm	m2	19,200	4,610	88,512	0,000
##	5834400600	Kamenivo triedené -okruhliaky	m3	0,960	42,500	40,800	0,000
###	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,910	0,030	0,147	0,000

713 Izolácie tepelné

						9 731,954	0,000
###	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	645,910	1,160	749,256	0,000
##	2837620300	Doska z lahčeneho polystyrénu 1000x500x25mm 17,5 kg/m3	ks	6,028	0,890	5,365	0,000
##	2837653090	Minerálna vlna hrúbka 180mm	m2	652,800	13,250	8 649,600	0,000
###	713141141	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami striech, jednovrstvová do cementovej malty	m2	9,600	5,240	50,304	0,000
##	2837650070	Extrudovaný polystyrén hrúbka 120mm	m2	9,792	28,170	275,841	0,000
###	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	79,397	0,020	1,588	0,000

762 Konštrukcie tesárske

						4 494,048	0,000
###	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	546,300	1,500	819,450	0,000
###	762342210	Montáž kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	546,300	1,310	715,653	0,000
##	6051717900	Laty do 25 cm2 mäkké rezivo	m3	5,058	258,010	1 305,015	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
###	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0,5 mm m 0.005t	m2	546,300	0,560	305,928	0,000
###	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	4,598	29,190	134,216	0,000
###	762512245	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotriekových dosiek priskrutkovaním	m2	64,000	3,980	254,720	0,000
##	6072628000	Doska drevoštiepková 2500x675x25 mm	m2	69,120	13,190	911,693	0,000
###	762595000	Spojovacie a ochranné prostriedky klinec, skrutky, impregnácia	m3	1,600	28,500	45,600	0,000
###	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	35,458	0,050	1,773	0,000

764 Konštrukcie klampiarske

2 870,241 0,000

###	764311201	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone do 30st. z tabúl 2000x1000 mm	m2	5,910	23,480	138,767	0,000
###	764352201	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu farbeného pododkarpové polkruhové rš 250 mm	m	7,200	8,380	60,336	0,000
###	764352300	Žľaby pododkarpové polkruhové, farba RR 20, priemer 125 mm	m	110,500	14,400	1 591,200	0,000
###	764359211	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 80 mm	ks	2,000	15,890	31,780	0,000
###	764359221	Kotlík žľabový, farba RR 20, priemer 100 mm	ks	6,000	11,710	70,260	0,000
###	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	70,300	1,040	73,112	0,000
###	764454201	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 80 mm	m	8,000	8,950	71,600	0,000
###	764454212	Odpadové rúry, farba RR 20, priemer 100 mm	m	52,800	15,770	832,656	0,000
###	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,497	0,020	0,530	0,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

21 919,223 0,000

###	765312810	Demontáž pálenej krytiny zo škrídiel drážkových na sucho do sutiny 0,0420 t	m2	546,300	1,730	945,099	0,000
###	765312891	Demontáž pálenej krytiny zo škrídiel drážkových, príplatok k cene za sklon nad 45 do 60st. do sutiny	m2	546,300	0,070	38,241	0,000
###	765313211	Krytina keramická zložitá strecha škrídiel drážková	m2	546,300	31,740	17 339,562	0,000
###	765313313	Krytina keramická hrebeň z hrebenáčov drážkových na sucho vetrací pás univerzálny	m	35,675	5,240	186,937	0,000
###	765313330	Krytina keramická hrebeň z hrebenáčov rozdelovacích X, Y	ks	4,000	15,120	60,480	0,000
###	765313332	Krytina keramická hrebenáč ukončovací spodný	ks	6,000	37,450	224,700	0,000
###	765313413	Krytina keramická nárožie z hrebenáčov drážkových na sucho vetrací pás univerzálny	m	43,200	8,480	366,336	0,000
###	765313511	Krytina keramická úžlabie izolačné pás s tesnením	m	15,000	15,680	235,200	0,000
###	765313672	Krytina keramická ochranná vetracia mriežka univerzálna s hrebeňom pre škrídiel drážkové	m	109,500	2,250	246,375	0,000
###	765313681	Krytina keramická olemovanie komínov tesniacim pásom	m	3,800	54,710	207,898	0,000
###	765313690	Krytina keramická prírezanie a uchytenie škrídiel drážkových	m	115,200	2,780	320,256	0,000
###	765313711	Príplatok ku krytině keramické zo škrídiel drážkových za sklon nad 45 do 60st.	m2	546,300	0,870	475,281	0,000
###	765318861	Demontáž pálenej krytiny hrebeňov a nároží z hrebenáčov do sutiny 0,0230 t	m	78,875	0,900	70,988	0,000
###	765901102	Pokrytie strechy fóliou	m2	546,300	2,170	1 185,471	0,000
###	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	234,272	0,070	16,399	0,000

766 Konštrukcie stolárske

266,226 0,000

###	766672001a	Montáž okna strešného výlezového s lemovaním, veľkosť okna 45x55 cm ozn.Ve11	ks	1,000	107,450	107,450	0,000
-----	------------	--	----	-------	---------	---------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	6113908240	Strešný výlez s lemovaním pre keramické krytiny 45x55 cm ozn. Ve11	ks	1,000	158,750	158,750	0,000
###	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,604	0,010	0,026	0,000

C210M MONTÁŽ BLESKOZVODU

##	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
###	210010063	Rúra pancierová uložená pevne	m	80,000	1,100	88,000	0,000
###	210010313	Škatula pre skúšobnú svorku	ks	8,000	3,500	28,000	0,000
###	210220021	Vedenie uzemň. FeZn30/4mm v zemi	m	102,000	1,100	112,200	0,000
###	210220022	Vedenie uzemň. FeZn D10mm v zemi	m	60,000	1,100	66,000	0,000
###	210220101	Vedenie uzemň. FeZn D8mm vr. podpier	m	194,000	1,100	213,400	0,000
###	210220302	Svorka bleskozvodná	ks	90,000	0,600	54,000	0,000
###	210220361	Tyčový zemnič ZT-2m, D28mm vr.zarazenia	ks	16,000	8,500	136,000	0,000
###	210220401	Štítok orientačný OR01	ks	32,000	0,600	19,200	0,000
###		PPV	%	16,005	6,500	104,033	0,000
						820,833	0,000

D2 BLESKOZVOD -nosný materiál

##	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	156	Vedenie uzemň. FeZn D8mm	kg	132,400	1,600	211,840	0,000
##	156	Vedenie uzemň. FeZn D10mm	kg	47,250	1,950	92,138	0,000
##	354	Vodič uzemň. FeZn 30/4mm	kg	107,100	1,600	171,360	0,000
##	354	Rúra 1429/1-29mm	m	84,000	2,500	210,000	0,000
##	354	Šachta podomietková	ks	8,000	12,800	102,400	0,000
##	354	Podpery vedení PV15	ks	80,000	1,250	100,000	0,000
##	354	Podpery vedení PV12	ks	30,000	1,090	32,700	0,000
##	354	Zberná tyč JP15	ks	1,000	7,500	7,500	0,000
##	354	Zberná tyč JZ15	ks	2,000	10,900	21,800	0,000
##	354	Držiak zbernej tyče DJ01	ks	2,000	1,050	2,100	0,000
##	354	Ochranná strieška OS1	ks	3,000	1,850	5,550	0,000
##	354	Ochranná strieška OS7	ks	2,000	2,270	4,540	0,000
##	354	Svorka spojovacia SS	ks	4,000	0,540	2,160	0,000
##	354	Svorka pripojovacia SP1	ks	3,000	0,870	2,610	0,000
##	354	Svorka okapová SO	ks	8,000	0,970	7,760	0,000
##	354	Svorka krížová SK	ks	9,000	0,990	8,910	0,000
##	354	Svorka skúšobná SZ	ks	8,000	1,620	12,960	0,000
##	354	Svorka k tyčiam SJ01	ks	3,000	1,640	4,920	0,000
##	354	Svorka k tyčiam SJ02	ks	32,000	1,780	56,960	0,000
##	354	Svorka na potrubie ST10	ks	20,000	0,870	17,400	0,000
##	354	Tyčový zemnič ZT-2mm, D28mm	ks	16,000	16,500	264,000	0,000
##		Iskrište 100kA	ks	2,000	82,500	165,000	0,000
##	246	Lak asfaltový	kg	6,000	1,460	8,760	0,000
##		Podružný materiál	%	16,940	6,500	110,110	0,000
##		PPV	%	16,940	5,500	93,170	0,000
						1 723,968	0,000

HSV Práce a dodávky HSV

1 987,140 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 987,140 0,000

##	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
###	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	21,207	67,352	1 428,334	0,000
###	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	46,655	8,896	415,043	0,000
###	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	144,051	0,998	143,763	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	0,000
	783	Nátery				0,000	0,000
		Celkom				45 683,989	0,000